

Stadtverwaltung
Rheinbach
Eing. 02. Feb. 2016

Stadt Rheinbach
z. Hd. Herrn Swoboda
Schweigelstraße

53359 Rheinbach

Angebot

Rheinbach, den 01.02.2016

	Einheit	Menge	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro
BVH: Friedhof St. Martin, Rheinbach Sehr geehrter Herr Swoboda, unter Bezugnahme auf o.a. Bauvorhaben unterbreite ich Ihnen nachstehendes Angebot: Pos. 1: 1 Stück Eingangsüberdachung für Verabschiedungshalle Friedhof St. Martin. Die Eingangsüberdachung wird an der vorhandenen Stahlkonstruktion über der 2-flügeligen Eingangstüre nach statischen Erfordernissen angeschlagen. Die Gesamtbreite der Überdachung beträgt 7000 mm. Die Gesamttiefe der Überdachung beträgt 4000 mm. Die Aufteilung der senkrechten bauseits vorhandenen Quadratrohr 80 Stützen der Fenster- und Türanlage werden in der Dachkonstruktion wieder aufgenommen und mit dazwischenliegenden 3 weiteren Glasfeldern überdeckt. Insgesamt entstehen somit 10 Stück Rech- ecksparren aus dem Pofil 120x60x4 mm Rechteck- rohr die sich traufseitig auf einem Querträger 80x120x6 mm auflegen. Der Querträger steht aus gestalterischen Gründen auf 4 Stück Quadratrohr 80 Stützen, 4 mm				
Zwischensumme				0,00 €
Übertrag				<u>0,00 €</u>

	Einheit	Menge	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro
Übertrag:				0,00
<p>Wandstärke ca. 3000 mm lang die sich auf Fundamente aufständern und kraftschlüssig verankert werden. Fassadenseitig ist ein durchlaufendes Profil zur Auflage der Sparren aus Rechteckrohr 80 x 120 mm, das kraftschlüssig mit der Stahlkonstruktion verankert ist, vorzusehen. Die Verglasungsarbeiten nach TRAV bestehen aus 9 Stück, für den Überkopfbereich zugelassenen VSG aus TVG Glasscheiben, werden auf Gummi-Profilen und mit Aluminiumklemmleisten von oben kraftschlüssig auf die Stahlkonstruktion mit Edelstahlverbindungsmitel geschraubt. Traufseitig erhält die Dachkonstruktion eine Dachrinne aus Kantprofil. Mindestdicke 2 mm und seitlichem Stutzen zum bauseitigen Anschluss der Dachentwässerung.</p> <p>Gesamte Anlage in feuerverzintker Ausführung inkl. Montage und Verglasungsarbeiten als fix und fertiges Gewerk.</p>	Stück	1	12.500,00	12.500,00
<p>Alternativ: Mehrpreis für Pulverbeschichtung nach RAL</p>			1.200,00	
<p>In dem vorstehenden Angebot ist eine prüffähige Statik enthalten.</p>				
<p>Pos. 2: Erd und Betonarbeiten: Herstellung von 4 Punktfundamente. Baustelleneinrichtung, inkl. Basaltinplatten, Erdaushub, Stahlbeton gegen Erdreich betonieren.</p>	Stück	1	2.500,00	2.500,00
Zwischensumme				15.000,00 €
Übertrag				<u>15.000,00 €</u>

	Einheit	Menge	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro
Übertrag:				15.000,00
<p>Vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei Unklarheiten oder Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p>				

Zwischensumme
zzgl. 19% MwSt.
Gesamtbetrag

15.000,00 €
2.850,00 €
17.850,00 €